



O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ**, divulga a presente manifestação de interesse na obtenção de propostas de eventuais empresas interessadas, conforme o escopo abaixo:

### ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

- Contratação de serviço de conserto, reparo e manutenção, com fornecimento de materiais, do SPDA e da subestação de energia, instalados na sede do CRCPR em Curitiba/PR e na subsele de Londrina.
- No que se refere a Subestação de energia, os serviços serão os seguintes:
  - 1.1 - Limpeza e Reaperto:
    - Inspeção visual;
    - Limpeza manual dos cubículos;
    - Reaperto das conexões.
  - 1.2 - Conjunto de Cabos AT 12/20kV (1 conjunto):
    - Inspeção visual dos terminais;
    - Limpeza manual dos terminais;
    - Medição da resistência de isolamento;
    - Reaperto das conexões.
  - 1.3 - Para-raios 15kV (1 conjunto):
    - Inspeção visual dos terminais;
    - Limpeza manual;
    - Medição da resistência de isolamento;
    - Reaperto das conexões.
  - 1.4 - Chave Seccionadora 15kV (1 unidade):
    - Inspeção visual e limpeza geral;
    - Medição das resistências de contato e isolação;
    - Lubrificação das partes moveis;
    - Verificação do alinhamento dos contatos;
    - Ajustes que possam ser executados no local;
    - Testes operacionais;
    - Reaperto das conexões.
  - 1.5 - Manutenção Preventiva em Transformador de Potência Isolado à Seco (1 unidade):
    - Inspeção visual e limpeza externa;
    - Medição das resistências de isolamento;
    - Medição das resistências ôhmicas;
    - Medição da relação de transformação;
    - Reaperto das conexões externas;
  - 1.6 - ART e Relatório:
    - Anotação de Responsabilidade Técnica;
    - Emissão do relatório das grandezas obtidas com a indicação dos serviços a serem realizados na segunda etapa (se necessários), com os custos envolvidos.





1.7 – Fazer as seguintes análises no transformador a óleo de Londrina:

- Físico-química;
- Cromatográfica gasosa de óleo;
- Nível do óleo do transformador;

- No tocante ao SPDA, os serviços serão os seguintes:

2.1 - O conserto inclui a manutenção e vistoria dos:

- Subsistema de descida;
- Subsistema de aterramento com a medição de sua resistência; do subsistema de captação e iluminação de topo, fotocélula e lâmpada;
- Conexões e dos condutores do conjunto de captação;
- Caixas de inspeção, BEP e DPS.

- 2.2 - Demais subsistemas ou componentes não especificados que estejam danificados deverão ser reparados ou substituído, conforme o caso, sendo o objeto dessa contratação a reparação integral do SPDA, de modo a garantir a sua perfeita funcionalidade.

**PRAZO PREVISTO PARA A EXECUÇÃO CONTRATUAL**

- 15 (quinze) dias úteis para a execução integral do serviço, contados da data de assinatura do Contrato Administrativo ou instrumento contratual equivalente.

**LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

Na Sede do CRCPR, localizada na Rua XV de Novembro, nº 2987, Alto da XV, Curitiba – PR;

Subsede de Londrina, localizada na Rua Espírito Santo, nº 199, Londrina – PR.

**OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES**

- O serviço compreenderá, em todas as fases da contratação, o emprego de material adequado e mão de obra especializada.
- Todos os custos com encargos, insumos, mão de obra, transporte e outras obrigações decorrentes da prestação do serviço correrão por conta da futura empresa contratada, razão pela qual deverão estar contemplados no preço proposto.
- A Contratante deverá disponibilizar um técnico para acompanhamento/apoio (desligamento e religamento) nos serviços.

As empresas interessadas poderão enviar proposta para o e-mail [licitacao@crcpr.org.br](mailto:licitacao@crcpr.org.br) até o dia 20/01/2026, sendo que a contratação será firmada com a detentora do menor preço global dentre todas as propostas recebidas.

